



Broj: 01-02.2-8919-2/16  
Datum: 05.10.2016. god.

Za: *BEHIĆ SANNY BOY d.o.o. Bihać*  
N/r : Direktor  
Adresa: Orljani bb, Bihać  
Faks: 037 311-128

**Predmet:** Poziv za dostavu ponude: Pregovrački postupak : Izgradnja pješačke staze u neslju Izačić, M5\_001, km 2+450 – km 3+000 – razlika količina

U ime JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo pozivam vas da dostavite ponudu u predmetnom pregovaračkom postupku. Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 39/14), podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom i ovim pismom poziva.

**Predmet nabavke**

Predmet javne nabavke su radovi na: Izgradnji pješačke staze u neslju Izačić, M5\_001, km 2+450 – km 3+000 – razlika količina

Molimo Vas da nam dostavite ponudu za navedene radove po predmjeru u prilogu dopisa.

**1. Priprema ponuda**

1.1 Dobavljač snosi sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem svoje ponude, Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove.

1.2 Ponude se dostavljaju na adresu: JP Ceste Federacije BiH, Terezija 54, Sarajevo.

Ponuda treba biti otkucana ili napisana neizbrisivom tintom i dostavlja se u jednom primjerku(original).

Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani, sa označenim stranicama. Svi listovi ponude trebaju biti parafirani ili potpisani od osobe koja je ovlaštena da zastupa dobavljača.

**2. Rok za dostavljanje ponude**

Rok za dostavljanje ponude ističe u srijedu 12.10.2016. godine u 12,00 sati.

Otvaranje ponude će se izvršiti u prostorijama Ugovornog organa dana 12.10.2016. godine u 12,15 sati.

**3. Kriterij dodijele ugovora i cijena**

Nakon analize ponude, ponuda se prihvata ili se vode pregovori koji se odnose na prijedlog cijene ili ponudu, poštujući princip najefikasnijeg korištenja javnih sredstava.



4.Kontakt osoba: Anis Bašić, dipl. ing. građ. tel: (033) 563-480, e-mail: anisb@jpcfbih.ba

S poštovanjem

Dostaviti:

Naslovu

A/a

Direktor:  
  
  
Zdravko Pravdić, dipl.ing.građ.

## Pismo ponude

[ pismo sa zaglavljem dobavljača ]  
[ datum i broj ponude ]

**Naziv ugovora:** Ugovor o nabavci radovi: Izgradnja pješačke staze u neslju Izačić,  
M5\_001, km 2+450 – km 3+000 – razlika količina

**Oznaka nabavke:** 01-02.2-8919/16  
**PRIMA:** JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, Terezija 54, 71000 Sarajevo

DOSTAVIO<sup>1</sup>: .....  
KONTAKT LICE: .....  
*Ime i prezime:* .....  
*Adresa:* .....  
*Telefon:* .....  
*Faks:* .....  
*E-mail:* .....  
**IZJAVA**

U odgovoru na vaš poziv dostavljamo ponudu za gore navedeni ugovor i izjavljujemo sljedeće:

1. Pregledali smo i prihvatamo u potpunosti odredbe tenderske dokumentacije JP CFBiH/01-02.2-8919/16 u cjelosti, bez ikakvih rezervi i ograničenja.  
Nudimo: Izvođenje radova: Izgradnja pješačke staze u neslju Izačić, M5\_001, km 2+450 – km 3+000 – razlika količina u skladu sa za dostavu ponude, kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja:
2. Ukupna cijena naše ponude bez popusta koji je opisan u tački 3. [ukoliko je dat popust] iznosi ..... KM [brojevima i slovima]
3. Dajemo popust u iznosu od .... %, ili ... KM na ukupnu cijenu naše ponude.
4. Svi uslovi osnovnog Ugovora: Izgradnja pješačke staze u neslju Izačić, M5\_001, km 2+450 – km 3+000, br. 01-02.2-6554/16 od 27.07.2016. godine važe za ovaj Ugovor
5. Rok izvođenja radova je po odobrenom produženju roka za osnovni ugovor.  
Ova ponuda važi 60 dana računajući od isteka roka za dostavljanje ponuda.
6. U prilogu dostavljamo:
  - I. Cijena ponude-Predračun radova
  - II. Nacrt ugovora popunjen i parafiran od strane ovlaštenog lica

*Potpis ovlaštenog lica:* .....

*Ime i funkcija potpisnika:* .....

(M.P.) *Naziv dobavljača:* .....

*Adresa:* .....

*Identifikacioni broj:* .....

*Telefon:/Fax* .....

<sup>1</sup> Ukoliko ponudu podnosi grupa dobavljača, navesti naziv glavnog dobavljača i nazive članova grupe dobavljača

## **PRIJEDLOG UGOVORA**

## UGOVOR - NACRT

Izgradnja pješačke staze u neslju Izačić, M5\_001, km 2+450 – km 3+000 – razlika količina sačinjen između:


- 1) **Javno preduzeće Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo**, ID 4200339240004 Terezija 54, Sarajevo (u daljem tekstu: "Ugovorni organ"), i
- 2) **Behić-Sanny Boy d.o.o. Bihać**, ID 4263010170007, adresa: Orljani bb, Bihać, (u daljem tekstu: "Izvođač"),

kojim Ugovorni organ angažira Izvođača za izvođenje radova na: Izgradnja pješačke staze u neslju Izačić, M5\_001, km 2+450 – km 3+000 – razlika količina (nadalje nazvan "radovi"), nakon što je Odlukom o dodjeli ugovora br. 01-02.2-\_\_\_\_\_-6/16 od \_\_.\_\_.2016. godine prihvatio ponudu Izvođača, br. \_\_\_\_\_ od \_\_.\_\_.2016.god. u iznosu od \_\_\_\_\_ KM (\_\_\_\_\_ i \_\_/100 KM) (sa uključenim PDV-om) za planirani period okončanja radova od dvadeset dana.

Ugovorom se utvrđuje sljedeće:

1. Riječi i izrazi imaju isto značenje koje im je dato u Uvjetima ugovora;
2. Imajući u vidu plaćanja koje će Ugovorni organ izvršiti Izvođaču po Ugovoru, Izvođač se prema Ugovornom organu obavezuje da će blagovremeno i kvalitetno okončati radove i ispraviti na zadovoljavajući način sve nedostatke u skladu sa odredbama Ugovora.
3. Ugovorni organ će platiti Izvođaču ugovornu cijenu u iznosu od \_\_\_\_\_ KM (\_\_\_\_\_ i \_\_/100 KM) ili neku drugu na način utvrđenu u skladu sa uvjetima ovog Ugovora.
4. Sastavni dio ovog Ugovora su sljedeći prilozi:  
Prilog I: Odluka o dodjeli ugovora  
Prilog II: Ponuda Izvođača
5. Svi uslovi osnovnog Ugovora: Izgradnja pješačke staze u neslju Izačić, M5\_001, km 2+450 – km 3+000 br. 01-02.2-6557/16 od 27.07.2016. god važe za ovaj Ugovor
6. Ovaj Ugovora postaje pravosnažan na datum obostranog potpisivanja Ugovora.
7. Ovaj Ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih svaka strana zadržava po tri.

Za i u ime Ugovornog organa:

  
.....  
Ljubo Pravdić, direktor

Broj: .....  
Datum: .....

Za i u ime Izvođača:

.....  
Ćamil Demirović, direktor

Broj: .....  
Datum: .....

**Obrazac za cijenu ponude**  
**Rekapitulacija iz predmjera i predračuna radova**

Strana 1. od \_\_

**Naziv ugovora:** Izgradnja pješačke staze u neslju Izačić, M5\_001, km 2+450 – km 3+000 – razlika količina

**Naziv dobavljača:** \_\_\_\_\_  
**Pomuda broj:** \_\_\_\_\_

<i>Red broj</i>	<b>Rekapitulacija iz predmjera radova :</b> <i>Opis radova</i>	<i>Količina/ Obim/Opseg</i>	<i>Jedinič. cijena po stavki bez PDV-a</i>	<i>Ukupan iznos po stavki bez PDV-a</i>
1.	<b>IZRADA PRILAZA</b>			
2.	<b>IZRADA DRENAŽE</b>			
Ukupna cijena bez PDV-a				
Popust ( __ % ili KM)				
<b>Ukupna cijena sa popustom bez PDV-a</b>				
<b>PDV 17%</b>				
<b>Ukupna cijena sa popustom i PDV-om</b>				

*Potpis ovlaštene osobe:* .....

**Napomena:**

1. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi se mora navesti cijena.
2. Cijena ponude se navodi bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno, ne može se ispravljati.

**REKONSTRUKCIJA PRILAZA**

Red. br.	Pozicija opisa	VRSTA RADOVA	Jed. mj.	Količ.	Jedin. cijena	Ukupna vrijednost
					KM	
<b>1</b>		<b>2.2.1.6 PRIPREMNI RADOVI</b>				
		<b>2.2.1.6.1 GEODETSKI RADOVI</b>				
1	11 122	Obnova i obezbeđenje poprečnih profila – kolovoza -ostali javni putevi na brežuljkastom terenu. Obračun po m'.	m'	31,25		
2	11 222	Postavljanje i obezbeđenje poprečnog profila – ostali javni putevi na brežuljkastom terenu. Obračun po m'.	m'	31,25		
3	11 422	Obnova i obezbeđenje iskolčavanja trase – završno iskolčenje. Obračun po m².	m²	157,11		
		<b>2.2.1.6.3 OSTALI PRIPREMNI RADOVI</b>				
		<b>2.2.1.6.2.3 Rušenje i uklanjanje kolničkih konstrukcija</b>				
4	12 382	Rezanje asfaltnih slojeva sa podnom dijamantnom pilom, debljine 6 do 10 cm. Obračun po m'.	m'	4,15		
<b>Svega pripremni radovi KM :</b>						
<b>2</b>		<b>2.2.2.10 ZEMLJANI RADOVI</b>				
		<b>2.2.2.10.1 ISKOPI</b>				
5	21 223	Široki iskop koherentnog zemljanog materijala mašinski sa utovarom ( uključujući postojeći tamponski sloj kolokozne konstrukcije i zamjenu podtla ). Obračun po m³.	m³	31,64		
		<b>2.2.2.10.2 Planum temeljnog tla</b>				
6	22 113	Uređenje planuma temeljnog tla u nekoherentnom zemljanom materijalu. Obračun po m².	m²	157,11		
		<b>2.2.2.10.4 Nasipi, zasipi, kllnovi, posteljica i glineni nabo</b>				
7	...	Ugradnja nasipa probranim materijalom iz iskopa. Obračun po m³.	m³	5,47		
		<b>2.2.2.10.9 Prijevoz i razastranje viška materijala</b>				
8	29118	Prijevoz iskopanog materijala na udaljenost na 5000 m . ( 31,64 - 5,47 ). Obračun po m³.	m³	26,17		
<b>Svega zemljani radovi KM :</b>						

**IZRADA DRENAŽE**

Red. br.	Pozicija opisa	VRSTA RADOVA	Jed. mj.	Količ.	Jedin. cijena	Ukupna vrijednost
					KM	
	<b>1</b>	<b>2.2.1.6 PRIPREMNI RADOVI</b>				
		<b>2.2.1.6.1 GEODETSKI RADOVI</b>				
1	11 122	Obnova i obezbeđenje poprečnih profila – kolovoza -ostali javni putevi na brežuljkastom terenu. Obračun po m'.	m'	135,00		
<b>Svega pripremni radovi KM :</b>						
	<b>2</b>	<b>2.2.2.10 ZEMLJANI RADOVI</b>				
		<b>2.2.2.10.1 ISKOPI</b>				
2	21 323	Iskop zemljanog materijala za propuste i drenaže, širine do 1,0 m i dubine 1,1 do 2,0 m – mašinski, planiranje dna ručno, . Obračun po m³.	m³	121,05		
		<b>2.2.2.10.2 Planum temeljnog tla</b>				
3	22 113	Uređenje planuma temeljnog tla u nekoherentnom zemljanom materijalu. Obračun po m².	m²	108,00		
		<b>2.2.2.10.4 Nasipi, zasipi, klinovi, posteljica i glineni naboji</b>				
4	...	Ugradnja nasipa probраним materijalom iz iskopa, odvodnja. (6,90 + 9,24 ). Obračun po m³.	m³	20,25		
<b>Svega zemljani radovi KM :</b>						

3	<b>2.2.3.8 ODVODNJAVANJE</b>					
	<b>2.2.3.8.2 Dubinsko odvodnjavanje - kanalizacija</b>					
5	42 164	Izrada podužne i poprečne drenaže, duboke do 1,0 m na podložnom sloju cementnog betona ( 13,86 m <sup>3</sup> ) sa tvrdim perforiranim PVC cijevima unut.promjera 20 cm. Obračun po m'.	m'	126,00		
6	42 252	Zasipanje cijevi drenaže sa smjesom kamenih zrna, obavijenih sa tekstilom, sa 0,21 do 0,4m <sup>3</sup> /m1. Obračun po m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	90,72		
7	.....	Nabavka, transport, raznošenje duž trase i ugradnja armirano-poliesterskih vodonepropusnih revizionih okana (kvalitete kao tip Regeneracija) unutrašnjeg prečnika DN 1000 mm s integrisanim nerđajućim inoksnim ljestvama ,s oblikovanom kinetom ili muldom od poliestera, s odgovarajućim spojevima (priključcima) definiranim u opisu revizijskih okana (položaj, prečnik i visina priključaka, visina i prečnik vertikalne cijevi). Za reviziono okna ponuđač je dužan u ponudi priložiti certifikat izdan od tijela ovlaštenog prema EN 45011, te potvrdu kojom nezavisni ispitni laboratorij ovlašten prema EN ISO/IEC 17025, ispitao navedena okna po navedenim normama: EN ISO 9969 ; EN 14802 ; EN 13598-2 ; EN 14396:2004 ; EN 14364 i EN 1277. Obračun po komadu kompletno isporučenog revizionog okna, uključujući oblikovanu kinetu, priključne cijevi, betonski rasteretni prsten i poklopac nosivosti 400KN. Zasipanje iskopa oko revizionog okna i nabijanje zasipa treba napraviti u skladu s uputstvima proizvođača. Visina h = 1,30 m sa talažnikom. Obračun po komadu.	kom	1,00		
	<b>2.2.3.8.5 Propusti</b>					
8	45 143	Izrada tipskog montažnog cjevastog propusta kružnog presjeka iz PP cijevi unutarnjeg promjera 60cm nosivosti SN 8 na podložnom sloju cementnog betona ( 1,80 m <sup>3</sup> ). Obračun po m'.	m'	9,00		
<b>Svega odvodnjavanje KM :</b>						
4	<b>2.2.2.10 KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE</b>					
	<b>2.2.2.17.1 NOSIVI SLOJEVI</b>					
	<b>2.2.2.17.1.1 Nevezani nosivi slojevi</b>					
9	31 133	Izrada nevezanog nosivog sloja iz ravnomjerne granulacije drobljenca debljine 31 do 40 cm. Obračun po m <sup>3</sup> . 0,4*11,25	m <sup>3</sup>	4,50		
	<b>2.2.2.17.1.3 Vezani gornji nosivi i nosivohabajući slojevi</b>					
10	31 312	Izrada habajućeg i zaštitnog sloja bitumenskog betona BB11k iz smjesa frakcija karbonatnog kamena i bitumena za ceste u debljini 50 mm 7,5*1,5. Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	11,25		
11	31 343	Izrada gornjeg nosivog sloja bituminiziranog drobljenca granulacije 0/22 mm sa bitumenom za ceste u debljini 7 cm . Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	11,25		
	<b>2.2.2.17.5.2 Ivičnjaci</b>					
12	35 215	Nabavka, doprema i ugradnja prefabrikovanog izdignutog ivičnjaka iz cementnog betona presjeka 18/24 cm. Obračun po m'.	m'	3,00		
<b>Svega kolovozne konstrukcije KM :</b>						



**REKAPITULACIJA - IZRADA DRENAŽE**

1. PRIPREMNI RADOVI

2. ZEMLJANI RADOVI

3. ODVODNJA

4. KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE

---

---

---

---

**UKUPNO:**

---

---

**SVEUKUPNA REKAPITULACIJA**

1. IZRADA PRILAZA

2. IZRADA DRENAŽE

---

---

**UKUPNO:**

**PDV 17%**

**SVEUKUPNO:**

---

---

---

---